

Documentation technique

PAROIS COMPOSITES

spie batignolles

/fondations

DOMAINES D'UTILISATION

es parois composites interviennent dans le cadre de nombreux ouvrages, tant dans le bâtiment que les travaux publics.

Ce type d'écran par pieux disjoints est rapide à mettre en œuvre et concerne des excavations de faible profondeur (souvent inférieure à 10 m), en absence de nappe phréatique.

Lorsqu'ils sont provisoires, ils soutiennent les terres pour permettre l'élévation de structures en béton armé. Ils sont considérés comme définitifs dès lors qu'ils sont incorporés à l'ouvrage (double fonction de soutènement et de mur périphérique).



PARKINGS SOUTERRAINS



IMMOBILIER



OUVRAGES D'ART



STABILISATION DE TALUS POUR TERRASSEMENTS




REPRISE EN SOUS-OEUVRE

TECHNIQUES & APPLICATIONS

MODE OPERATOIRE & ETAPES DE REALISATION


Des éléments verticaux rigides sont mis en place à espace régulier pour former une ossature. Viennent ensuite s'intercaler entre eux des panneaux de parement pour former l'écran. Le terrassement est réalisé par passes successives en fonction de la tenue du terrain.

Différentes techniques d'exécution peuvent ête employées, Les outils et diamètres sont variés en fonction des objectifs à atteindre. Le réglage de verticalité est possible au-delà de 15 m. Notre Direction des Techniques et Méthodes est en mesure de vous conseiller pour choisir la solution la plus adaptée à votre projet.



	Berlinoise	Parisienne	Lutécienne / Moscovite
Structure des poteaux	Profilé H Profilé I Rail	Poteau préfabriqué à +/- haute résistance	Pieu coulé en place en béton armé
Mise en œuvre	Vibrofoncé Battu Incorporé dans un pieu foré* 500 < ø < 1 200 mm	• Incorporé dans un pieu foré* 800 < ø < 1 500 mm	• Pieu foré* ø < 1 200 mm
Parement	 Ouvrage provisoire : bois, plaque métallique ou béton préfabriqué Ouvrage définitif : béton armé, béton projeté, béton banché 	Béton projeté ou banché	
Eléments de stabilité		AutostableTirants / clousButons	
Schéma	1/ Profils métalliques foncés 2/ Parement mis en œuvre par vibration ou battage 1/ Forage 2/ Profil métallique 3/ Béton de scellement 4/ Parement + grave ciment	1/ Pieu béton 2/ Poteau béton préfabriqué 3/ Béton préfabriqué ou béton projeté ou béton banché	1/ Pieu béton 2/ Cage d'armature 3/ Béton projeté

^{*} y compris avec la Starforeuse® (pieux injectés faible pression avec tarière continue).



Actualités et références



Visitez notre site internet

sur nos réalisations, les clients qui nous ont fait confiance, vos interlocuteurs...

Vous n'avez pas de smartphone compatible ? Retrouvez ces informations sur la page Spie batignolles fondations du site **www.spiebatignolles.fr** (via le **=** Menu « Nos entités »).











